




● ● ● ● 乡村规划课程

村庄规划概论

李邠 教授/博导


2026年4月




中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY



课程设置

- **第一章 民居、聚落与乡村**
 - **第二章 乡村的类型**
 - **第三章 乡村规划建设的原理**
 - **第四章 村域总体规划**
 - **第五章 乡村设计**
 - **第六章 乡村建设实施**
 - **第七章 乡村建设评价**
- 



● ● ● ● 乡村规划课程

第三讲

乡村规划建设的原理

李郁 教授/博导

2026年3月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY

目 录



- **Part 1 乡村规划的性质**
- **Part 2 乡村规划建设的基本特性**
- **Part 3 乡村规划建设中要处理的几大关系**
- **Part 4 美好环境与幸福生活共同缔造**



1.1 什么是乡村规划

□ 核心定义

在特定地域范围内，统筹安排自然资源、村庄布局、土地利用、基础设施及产业发展等要素的空间组织与综合部署活动。

🌿 生产维度

合理布局产业空间，优化土地利用结构，提升农业生产效率与产业竞争力。

🏠 生活维度


改善人居环境，完善基础设施和公共服务体系，全面提升村民生活品质。

🌿 生态维度

严守生态保护红线，保护自然资源，修复乡村生态，实现人与自然和谐共生。

沙港村村庄规划（2018-2035年）

土地利用规划图（2035年）



来源：上海市青浦区规划和自然资源局

1.1 什么是乡村规划

□ 乡村为什么需要规划？

✖ 乡村面临的现实挑战

- 🕒 资源利用低效
- 👤 人口结构失衡
- 🏠 公共服务不足
- 🌿 生态环境脆弱

🔍 规划的核心作用与价值

- 🕒 科学引导，回应现实问题
提供切实可行的空间使用策略，解决当下建设难题。
- 🏠 面向未来发展，预留弹性
预判发展趋势，引导乡村应对人口结构变化与社会转型。



村庄规划建设前后对比 来源：新华网

<http://www.yn.xinhuanet.com/20230812/45defc46d73d4572bf16e31bf8852a8d/c.html>

1.1 什么是乡村规划

□ 乡村规划与城市规划的核心差异

🌿 自然条件更复杂

地形地貌多样，生态系统敏感，需更多元的保护策略。



👤 社会结构更多元

社会关系网络复杂，利益主体多样，治理难度更大。




🏠 地域文化更独特

拥有独特的历史传统和乡土文化，不可复制性强。



1.2 乡村规划的体系

在国家战略和区域发展导向的总体框架下，乡村规划在实践中形成了以县、镇、村为单元的多层级规划体系。



图例 乡村地区涉及的国土空间规划

四体系： 编制审批 实施监督 法规政策 技术标准

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

① 县域是新型城镇化与乡村振兴统筹结合的区域


➤ 自古以来县是国家行政管理、城乡协调统筹的基本单元

- 秦统一后，全国实行郡县制，县成为国家治理的基本单元。自秦至清，县具有相对稳定性的特征，始终是政区的基础性地域层级单元。
- 县在历史上就是中央政令传达于地方的媒介，也是管理广大乡村地区的“枢纽”。自秦朝起，形成了县城官治与乡村民治相结合的“指导渗透协同”的综合治理体系，是城乡协调统筹的基本单元。

自秦至今地方行政层级体系

时期	行政层级
秦朝	郡-县
汉朝	州---郡(国)---县
唐朝	道(方镇)---州(府)---县
宋朝	路---州(府、军、监)---县(军、监)
元朝	行省---府(路、州)---县
明朝	府—州—县
清朝	省——府(直隶州、直隶厅)——县(散州、散厅)
民国	省---专区---县
新中国以来	省---地级市(地区)---县(县级市)

县域官治与乡村民治相结合的综合治理体系



1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

② 县城承担重要的承上启下功能，是推进城镇化、服务乡村的节点、区域服务中心

城镇化方面

县城人口占了城镇人口的四分之一

在我国城镇化格局中，无论是建成区比例还是城镇人口比例，县城都占据重要地位

农村发展层面

县城提供大部分非农就业及农村人口生活服务。县城支撑20%的农村人口非农就业以及约3-5亿农村人口的生活服务。

未来情况

城镇化率达到70%-80%时，仍将有3-4亿农民生活在农村，县城是服务农村地区农业人口的基本单元，农村新增外出人口的流向来看，流向县城的比例在提高

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

③ 县城发展是新型城镇化的重要环节，是劳动力回流的载体，是低成本实现农民城镇化的途径

县城作用

县城是未来城镇化基础设施建设的空间

- 县城的基础设施建设与投资将成为未来城镇化的新动力
- 县城基础设施建设与投资能够进一步扩大内需，带动经济增长

县城是未来重要的消费空间

- 伴随消费下沉的趋势，电商、新零售的发展催生了县城繁荣的网购需求
- 回流劳动力扩大县城消费市场，创造新的消费投资热点

县城是推动区域协调发展的有力支撑

- 通过县城实现就地城镇化，是**预防和治理“城市病”**的重要抓手
- 高水平的公共服务也是县城吸引劳动力流入的重要因素
- 通过县城让乡村地区享受到高品质的公服资源，共享现代化成果

县城是解决农业农村农民问题的重要支点


- 城乡融合和**要素流通**的支点在于县城
- 县城发挥**平台经济**的作用，对于促进城乡要素流动，促进商品和服务交换具有重要意义

县城是解决城乡二元结构的重要通道


- 县城以较低的城镇化成本成为吸纳农村劳动力和人口转移的重要载体
- 新生代农民工逐渐成为回流县城的主力军

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划 推荐读物



城市规划原理
中国建筑工业出版社



乡村规划与建设

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

■ 主要内容

发展定位与战略目标

明确县域角色与优势，制定战略目标，确定镇村布局及产业结构调整方向。

第13条 目标愿景

(一) 发展愿景

以“独具文化魅力的禅意之都”为愿景，着力把新兴县建设成为富裕文明的现代农牧名城，具有国际化竞争力的先进制造业名城，中国典范的禅意生态名城，形成国家县城现代化典范。

(二) 发展目标

2025年，着力补齐城乡发展短板，新兴县县城高质量发展体系更加完善，初步实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，有力支撑云浮市全域全面融湾，重要发展指标基本达到省内平均水平以上。

2035年，县城统筹能力、县城综合承载力大幅提升，新兴县基本建设成禅意文化旅游度假圣地、云浮“融湾”发展先行示范县，重要发展指标达到省内平均水平以上。

2050年，新兴县全面建成可持续发展的县城现代化典范，成为繁荣富裕、文明和谐、绿色低碳的独具文化魅力的禅意之都，各项发展指标全面达到省内领先水平。

第14条 城市性质

新兴县城市性质为：禅意生态名城、云浮市域综合服务副中心及“融湾发展”先行示范县。


禅意生态名城。践行绿色发展的新理念，充分发挥六祖故里的文化价值和优良生态的资源优势，推动“旅游+”产业融合，打造成为具有区域影响力的禅意生态名城。

云浮市域综合服务副中心及“融湾发展”先行示范县。加快新型城镇化和新型工业化进程，加快完善城市功能，实现城乡融合发展，全力建设现代化高品质城市，打造成为云浮市域综合服务副中心。坚持“东融湾区”策略，建设成为湾区生态的涵养地、产业转移的承载地、科技成果的转化地、农副产业的供给地、湾区物流的配送地、旅游休闲的目的地，同时加强与云浮市各区县合作，牵引带动云浮全域全面融湾，打造成为云浮市“融湾发展”先行示范县。

新兴县发展定位与目标

来源：《新兴县国土空间总体规划(2021-2035年)》

新兴县城市总体规划修编(2013-2035)



云浮市新兴县人民政府 中山大学 广州市城市规划勘测设计研究院 广州中大城乡规划设计研究院有限公司

新兴县区位


来源：新兴县城市总体规划修编(2013-2035)

1.2 乡村规划的体系


(1) 县域规划

■ 主要内容

 **空间结构** 合理划分生态、农业、城镇功能空间，统筹三次产业及人口、设施的空间布局。



新兴县县域空间结构规划图
来源：《新兴县城市总体规划修编
(2013-2035年)》



新兴县县域国土空间总体格局规划图
来源：《新兴县国土空间总体规划
(2021-2035年)》

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划


■ 主要内容

📖 “三区三线” 划定

落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等刚性控制要求，作为管控依据。

新兴县国土空间总体规划（2021-2035年）

县域国土空间控制线规划图



新兴县人民政府
2024年3月 编制

审图号：粤W S (2023) 006号

新兴县县域国土空间控制线规划图
来源：《新兴县国土空间总体规划(2021-2035年)》

1.2 乡村规划的体系


(1) 县域规划

■ 主要内容

🌿 优化“三生”空间

处理好生产、生活、生态空间关系，合理界定各类用地，确定建设用地指标。

新兴县国土空间总体规划（2021-2035年）



新兴县人民政府
2024年3月 编制

审图号：粤 W S (2023) 006号

新兴县县域农业空间规划图
来源：《新兴县国土空间总体规划(2021-2035年)》

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

■ 主要内容



基础设施与公共服务


确定县—镇—村体系布局，
统筹配置基础设施和公共服务设施。



交通骨干网络

明确与地市的主要交通通道
及串联县城与镇村的骨干线路。

新兴县国土空间总体规划（2021-2035年）



新兴县人民政府 编制
2024年3月

审图号：粤 W S (2023) 006号

新兴县县域综合交通规划图

来源：《新兴县国土空间总体规划(2021-2035年)》

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划


■ 主要内容

生态与环境保护

分析生态环境承载力，制定保护目标和策略，确保可持续发展。

新兴县国土空间总体规划（2021-2035年）

县域生态系统保护规划图



新兴县人民政府
2024年3月 编制

审图号：粤 W S (2023) 006号

新兴县县域生态系统保护规划图
来源：《新兴县国土空间总体规划(2021-2035年)》

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

■ 县城规划

以县城为规划对象，在上位国土空间规划和区域发展战略指导下，对县城的功能定位、发展规模、空间结构、用地布局、设施配置与生态环境保护等进行综合部署和安排的规划。

■ 规划对象


以县城城区为核心，统筹县城现状建设用地、规划建设用地及与县城发展密切相关的周边区域。

■ 目标导向

落实县域城镇化发展要求，优化县城功能定位，提升人口承载能力、产业服务能力、综合支撑能力和人居环境品质。

■ 空间组织

统筹安排县城空间结构、建设用地布局、道路交通系统、公共服务设施、市政基础设施与绿地开敞空间，形成结构清晰、功能协调的县城空间格局。



新兴县县城城市开发边界规划

来源: 新兴县城市总体规划修编(2013-2035)

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

■ 县域规划的特性

■ 综合性


统筹生产、生活、生态功能，融合产业发展、公共服务与生态保护，实现多功能协调发展。

■ 服务性

强化公共服务体系和产业支撑，辐射带动镇村发展，为乡村居民提供优质教育、医疗、文化等服务。

■ 前瞻性

预判人口流动与产业转型趋势，科学预留发展空间，提升基础设施适应性，保障长期承载能力。



新兴县中心城区规划结构
来源：新兴县城市总体规划修编（2013-2035）

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

■ 县城的空间形态与功能布局



空间形态：紧凑完整单元

规模中等、功能齐全、布局紧凑。多由主街构成发展骨架。



公共服务：完善的县域中心

实现“大病不出县”，满足升学与技能培训需求，提供覆盖全县的公共服务。





产业组织：支撑乡村振兴

统筹布局农产品加工、物流仓储及冷链设施，推动农业三产融合。



交通物流：城乡要素流动枢纽

强化与省、市快速联系，畅通镇村横向连接，构建覆盖县域的综合物流体系。




来源：新兴县城市总体规划修编（2013-2035）

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

■ 县城的用地类型与面积占比

一级类		二级类		面积 (公顷)	占比
代码	名称	代码	名称		
1	耕地			2313.69	19.18%
2	林地			3665.99	30.40%
3	居住用地	701	城镇住宅用地	1066.77	8.84%
		703	农村居住用地	774.98	6.43%
4	公共管理与 公共服务用地	801	机关团体用地	61.21	0.51%
		803	文化用地	15.36	0.13%
		804	教育用地	257.78	2.14%
		805	体育用地	8.22	0.07%
		806	医疗卫生用地	31.71	0.26%
		807	社会福利用地	11.63	0.10%
5	商业服务业 用地	901	商业用地	177.20	1.47%
		902	商务金融用地	32.30	0.27%
		903	娱乐康体用地	35.46	0.29%
		904	其他商业服务业用地	49.51	0.41%
6	工矿用地	1001	工业用地	1426.14	11.82%
7	仓储用地	1101	物流仓储用地	24.70	0.20%
8	交通运输用 地	1201	铁路用地	73.04	0.61%
		1202	公路用地	8.97	0.07%
		1207	城镇道路用地	1119.90	9.29%
		1208	交通场站用地	19.13	0.16%
9	公用设施用 地	1301	供水用地	3.77	0.03%
		1302	排水用地	12.93	0.11%
		1303	供电用地	19.41	0.16%
		1304	供燃气用地	3.47	0.03%
		1307	邮政用地	2.58	0.02%
		1308	广播电视设施用地	0.03	0.00%
		1309	环卫用地	2.70	0.02%
		1310	消防用地	5.22	0.04%
		1313	其他公用设施用地	0.65	0.01%
		1401	公园绿地	231.36	1.92%
10	绿地与开敞 空间用地	1402	防护绿地	145.96	1.21%
		1403	广场用地	6.16	0.05%
		1501	军事设施用地	0.70	0.01%
11	特殊用地	1503	宗教用地	1.63	0.01%
		1504	文物古迹用地	0.93	0.01%
		1505	监教场所用地	3.30	0.03%
12	陆地水域			446.34	3.70%
13	合计			12060.84	100.00%



来源：新兴县城市总体规划修编（2013-2035）

1.2 乡村规划的体系

(1) 县域规划

■ 县城专项规划

■ 绿地系统规划

统筹城市各类绿地布局，改善生态环境，提升游憩与景观服务功能。

生态性、公共服务性、空间协调性

■ 电力工程规划

合理预测用电需求，完善供电网络布局，保障城市安全稳定运行。



基础支撑性、预测性、安全保障性

■ 污水工程规划

统筹污水收集处理设施建设，提高污水治理能力，改善城乡水环境。

民生性、设施依赖性、系统完整性

■ ...



来源：新兴县城市总体规划修编（2013-2035）

1.2 乡村规划的体系

(2) 镇（乡）域规划


■ 镇与乡的本质区别

🏢 镇 (Town): 县域经济核心

- 人口规模大，经济水平高，兼具工农功能。
- 由居委会与村委会组成，城关镇通常是县域中心。

🌾 乡 (Township): 农业生产主体

- 以农业生产为主导，整体呈现典型的农村型社区特征
- 公共服务设施相对薄弱



进贤县城镇等级规模体系规划图

1.2 乡村规划的体系

(2) 镇（乡）域规划

■ 镇的核心地位与功能



“中继地”角色：城乡要素枢纽

承接县城功能，向下辐射乡村，是人流、物流、信息流的集散地。



基层社会单元：公共服务中心

城乡混合的物理形态，是村民获取教育、医疗等公共服务及社交的核心场域。



传统与现代融合：文化传播平台

通过“赶集”等传统活动，实现商品交换与乡土文化的延续传播。



高台县黑泉镇“赶集”



诸暨市姚江镇中心卫生院

1.2 乡村规划的体系

(2) 镇（乡）域规划

■ 镇（乡）域规划的主要内容

● 功能定位与发展方向

在县域战略框架下，明确乡镇角色，结合本地实际制定发展路径。

● 空间布局与产业发展

合理组织生产与生活空间，强化产业链连接。

● 公共服务与生活配套

完善学校、卫生院、文化商业设施布局，优化镇区服务功能。

● 基础设施与对外联系


衔接，全面提升镇区的辐射带动能力和综合承载水平。




镇域国土空间总体格局规划图



镇域公共服务设施规划图



镇域城镇(村)体系规划图



镇域综合交通规划图

来源：《新兴县簕竹镇国土空间总体规划（2021-2035）》

1.2 乡村规划的体系

(2) 镇（乡）域规划

■ 镇区规划的主要内容

- 镇区规划是乡镇总体规划下的精细化规划，聚焦镇区核心建成区及近郊范围，解决人口集聚、公共服务配置、产商布局等关键问题。

▶ 核心任务：

优化空间布局：统筹老镇改造与新区建设，合理安排居住、商业、产业、绿地等功能空间；

完善配套支撑：集中配置教育、医疗、文体等公共服务设施，健全道路、给排水、环卫等基础设施；

强化辐射能力：结合区位与市场需求，布局农贸市场、商贸中心、小微企业园区，推动产消集聚，服务周边村庄。



镇区风貌结构规划图



镇区公共服务设施规划图

1.2 乡村规划的体系

(2) 镇（乡）域规划


■ 镇区空间形态与功能布局

● 骨架：

以贯穿镇区的主街（过境公路 / 历史商业街）为核心发展轴，集中商业零售、行政办公、文化站等设施，形成“公共服务功能带”；

● 布局：

以主街为核心圈层式扩散 —— 主街侧重商服与公共服务，两侧过渡为居住功能区（穿插学校、卫生院、小型工坊），边缘衔接近郊村庄、农田、产业园区或生态空间，实现“三生”融合。



镇区空间结构图

来源：《新兴县簕竹镇典型镇建设规划》

1.2 乡村规划的体系

(2) 镇（乡）域规划

■ 乡镇街景

● 街道空间特征

街巷尺度较小，沿街界面连续，空间形态紧凑。

● 建筑风貌特征

沿街建筑以低层、多层为主，新旧建筑并存，立面风貌较为杂糅。

● 规划导向

应注重街景整治、立面优化、功能更新与慢行环境提升，塑造整洁有序、富有地方特色的乡镇街区空间。



新兴县街景

1.2 乡村规划的体系

(3) 村庄规划

■ 村庄规划的地位

- **定位：**以行政村为基本单位，衔接上位规划与村域需求，统筹建设用地、基础设施、公共服务配置的空间规划，是乡村规划落地实施的关键环节。



图片来源：永州市自然资源和规划局
<https://gtzy.yzcity.gov.cn/gtzy/0202/202112/1ee4640e854b4d76b8a32800475e8826.shtml>

1.2 乡村规划的体系

(3) 村庄规划

■ 村庄规划的作用

- **基础保障：**兜底民生与环境卫生，完善人畜分离、雨污分流、安全饮水、“厕所革命”等环境整治措施，配套村卫生室等基础公共服务，保障村民生活安全便利；
- **品质提升：**优化居住品质与人居环境，实现空间整洁有序、舒适宜居；
- **价值融合：**融入生态保护与乡土文化传承，同步提升生活质量与环境价值。



图源网络

1.2 乡村规划的体系

(3) 村庄规划

■ 村庄规划的主要内容

■ 农房与宅基地规划（核心）：


- 按户籍 / 常住人口科学确定用地规模与边界，引导新建住房集中建设；
- 整合闲置宅基地、利用空置房屋，形成“新房有序、旧房可用”格局，延续邻里关系与社区归属感。

■ 基础设施统筹布局：

- 依托县域 / 镇区骨干系统，推动水、电、气、路、通信进村入户；
- 结合农房分布规划线路，避免重复建设，保障末端可达性与长期可维护性。

■ 公共服务体系构建：

- 以“15 分钟生活圈”“完整社区”为标准，配置村卫生室、互助养老点、文体空间、小规模学校等；
- 聚焦“一老一小”需求，完善养老与基础教育设施，鼓励空间复合使用，提升资源利用效率。



安达市古大湖镇双山村村庄规划(2020-2035年)

1.2 乡村规划的体系

(3) 村庄规划

■ 村庄空间形态与布局

■ 内在逻辑：

- 村庄的空间尺度较镇区和县域更小，其形态并非“人为设计”，而是“自然生长”出来的。
- 村落选址、道路走向、宅基地布局等应顺应地形地貌，直接嵌入山水林田湖草等自然要素的格局之中。

- **空间结构：**以祠堂、广场、古树等为公共核心，街巷串联宅基地形成居住组团，街巷网络主次分明（兼具交通与社交功能）



图 广东博罗县田心村空间布局

1.2 乡村规划的体系

(4) 村庄设计

- 村庄设计是在村庄规划的基础上，针对村庄内部的建筑布局、道路系统、公共空间、景观风貌和设施细节进行具体化表达与技术深化的过程；通常以自然村或特定聚落单元为对象

■ 与村庄规划的核心差异：

- 村庄规划：解决“建不建、建在哪里”；
- 村庄设计：回答“怎么建、建成什么样”。

■ 主要设计内容：

- ① **建筑布局**：朝向、体量控制与风格协调；
- ② **空间系统**：道路选线、广场布局、节点空间与入口标识；
- ③ **风貌与设施**：景观营造、公共设施选址、细节设施优化。



目 录



- **Part 1 乡村规划的性质**
- **Part 2 乡村规划建设的基本特性**
- **Part 3 乡村规划建设中要处理的几大关系**
- **Part 4 美好环境与幸福生活共同缔造**



2.1 整体性

- 乡村的整体性，是指其作为一个相互联系、相互作用的综合系统，既是人类社会的一部分，也是大自然中的一个生态系统。涵盖自然环境、生产活动、生活空间、文化传统和社会关系等多个要素，这些要素并非孤立存在，而是彼此依存、相互影响，只有在整体视野下才能理解和规划乡村。

□ 整体性的体现

➤ 功能上

- “生产—生活—生态”综合体：既是农业生产的基地，也是村民日常生活、社会交往与文化遗产的重要空间

➤ 结构上

- 设施与社会网络综合体：不仅包括村民共同生活的实体空间，还涵盖制度、语言、风俗、宗教、经验和技术等无形要素



图 贵州省榕江县大堡村



2.1 整体性

□ 整体性的核心特点


- **系统性：**各要素存在生态 — 经济 — 社会的耦合关联；
- **关联性：**单一环节变化会引发连锁反应（如垃圾生产影响生态、交通改善带动产业调整）；
- **综合平衡：**兼顾经济效益、社会公平与生态保护，拒绝单一目标主导；
- **跨尺度协调：**需衔接村庄、乡镇、县域及区域层面的发展需求。

□ 整体性对乡村规划的要求

- **视野格局：**跳出村庄本位，立足区域整体，统筹生态保护、农业发展与居民生活空间配置；
- **空间布局：**统筹生产、生活、生态 “三生空间”，避免用地冲突；
- **发展策略：**结合自然地理格局、产业结构与人口流动趋势，制定一体化方案；
- **实施保障：**加强跨部门协作，推动交通、水利、能源、信息等基础设施协同建设，实现人与自然协调共生。

2.2 等级性

- 乡村空间体系内部存在由大到小、功能递减、相互依存的层级结构。这种结构贯穿行政建制、市场网络、公共服务、基础设施与社会交往等多个领域。
- 德国地理学家克里斯特勒（Walter Christaller）提出的中心地理论：城镇作为“中心地”，为周边地区提供商品与服务，进而形成等级分明、覆盖广度不同的空间体系。
- 美国汉学家施坚雅（G. William Skinner）结合中国的乡村实际，提出了“**基层市场—中间市场—中心市场**”三层级的市场体系模型，揭示了中国传统乡村空间组织的基本格局。



中心地结构图



四川东南地区

图片来源：施坚雅：《中国农村的市场和社会结构》，中国社会科学出版社，1998，第14页

2.2 等级性

🕒 历史脉络演变

🏰 古代雏形：县治体系

形成以“县”为基本单元的治理骨架，构建“县城—镇—村”的多级结构雏形。

🏡 当代结构：四级体系

演变为“县城—镇区—中心村—自然村”四级空间结构，构成基层三级治理体系基础。




🏢 当代治理功能定位

🏛️ 县级：统筹与配置

🔗 镇级：枢纽与连接

👤 村级：落实与服务



小流域的村庄聚落体系

2.2 等级性

□ 等级性的特点

规律性与稳定性

形成原因

源于自然条件差异、人口与经济活动的集聚规律，以及行政制度的分层治理。

层级结构表现

在长期演变中，构建了从县城到镇区、中心村、自然村的稳定多层次空间结构，具有内在的运行逻辑。

差异性与非均衡性

资源分布不均

上级节点（县城、镇）集聚更多公共资源、经济机会和服务设施。

发展依赖辐射

下级节点（村）发展条件相对不足，更依赖上级的辐射带动和资源下沉。

2.2 等级性

□ 等级性的当代规划应用

县域层级

战略与高等级服务

- 确定整体发展战略
- 布局重大基础设施
- 配置综合医院、高中等

镇区层级

枢纽与区域服务

- 交通、物流枢纽
- 辐射周边村庄
- 配置卫生院、中学、批发市场

中心村层级


基础服务与保障

- 满足周边自然村需求
- 建设卫生室、小学
- 配置农贸市场等设施

自然村层级

最后一公里完善

- 完善入户道路
- 保障安全饮水
- 落实基本通讯设施



2.3 集体性

- 乡村空间和资源在产权、管理、决策上的集体所有与共同参与特征。这种特性来源于乡村社会基于血缘、地缘形成的社会纽带，以及中国农村以集体经济组织为基础的制度安排。

➤ 集体性特点

- **产权共同性**：土地、山林、水域等主要资源属于村集体所有
- **利益共享性**：规划建设成果应服务于全体村民的共同利益，而非少数人私利
- **参与协同性**：村民通过村民会议、理事会等方式参与规划与建设决策
- **文化凝聚性**：基于共同的历史记忆、风俗习惯和节庆活动，形成社会凝聚力



集体商议
图片来源：网络

2.3 集体性

➤ 集体性是保障公共利益与促进社会和谐的重要基础

- 在土地利用调整中，应坚持民主决策，充分征得村民同意，确保集体经济和公共利益不受损害；
- 在公共设施建设过程中，要公平合理分配资源，兼顾不同群体需求，防止利益分化引发矛盾；
- 在实施过程中，应依托村集体组织开展动员、协调与监督，提升建设的组织化和执行力；
- 在设施建成后的运行维护中，还需激发村集体的主体性，组织村民共同参与管理与养护，确保设施长期有效运转并持续服务社区



民主决策与实施 图片来源：网络

2.4 适应性

- 乡村并非静止不变的空间，而是在城乡关系重构、人口结构转型、产业发展调整等多重力量作用下不断演化的社会—空间系统。

□ 特点

- ① **时序性与阶段性：**乡村发展呈现阶段化特征，如传统农耕经济向多元产业转型、人口外流向返乡创业与回流转变；
- ② **开放性与流动性：**与城市在资金、人口、信息、技术等要素上高频流动，既吸收外部资源，也面临外部冲击；
- ③ **社区韧性：**面对产业衰退、人口变化、政策变动等情境，通过调整生产方式、优化空间布局、引入新型业态实现自我修复与再生；
- ④ **文化韧性：**保留历史文化与传统制度中的有效部分，同时引入新制度、新治理模式，实现传承与创新的有机结合。



乡村的演化：云南曼毕村旧貌和如今的新颜

2.4 适应性

□ 适应性对乡村规划的要求

- ① **规划理念：**既要回应当下需求，更需具备面向未来的韧性与弹性；
- ② **规划编制：**结合城乡要素流动趋势、人口结构演变和产业调整方向，预留弹性空间，允许土地用途、功能布局和产业类型在条件变化时进行调整；
- ③ **建设：**基础设施与公共服务体系需兼顾可扩展性与可升级性，适配人口回流、产业升级、政策调整等变化；
- ④ **主体参与：**发挥村集体与村民的主体作用，动态反馈需求与问题，推动制度、技术、资源持续适配；

明确近期内需要开展的建设行动：结合村民迫切需求、考虑村庄的发展水平，明确近期急需推进的各类项目在哪里建、建多大、谁负责建和怎样建等。

近期建设项目表											
序号	项目类型	项目名称	空间位置	用地面积	建筑面积	资金规模	筹措方式	责任主体	协作部门	建设方式	备注
1	生态修复整治										
2											
3	农田整治										
4											
5	修建水田										
6											
7	拆旧复垦										
8											
9	历史文化保护										
10											
11	产业发展										
12											
13	基础设施和公共服务设施建设										
14											
15	人居环境整治										
16											



来源：《广东省村庄规划实用手册》

目 录



- **Part 1 乡村规划的性质**
- **Part 2 乡村规划建设的基本特性**
- **Part 3 乡村规划建设中要处理的几大关系**
- **Part 4 美好环境与幸福生活共同缔造**



3.1 效率与公平的关系

□ 我国乡村数量庞大、分布分散


- 245万个村庄**分散分布**在约960万km²的土地上。
- 与城市中心化、密集化的建筑风格不同，农房建设以**分散组团**为主。
- 每个家庭可以独立居住，同时也能根据家族的需要相对自由地**扩展或聚合**，形成**相对独立的居住单元**。

□ 乡村的空间特征和生产生活需求对基础设施覆盖、公共服务供给提出双重考验，**核心是平衡资源配置效率与服务可达性公平**

简化的地区经济……



更实际的地区经济表现图



出处：2009世界发展报告工作组。



城乡
城乡


3.1 效率与公平的关系

□ 公平优先：保障基本服务可及性

- 解决“有没有”的问题
- **以行政村为最小单元**，标配党群服务站、卫生室、小学 / 教学点、文体活动场所、养老服务点、垃圾分类收集点

□ 效率优化：适配乡村空间的设施模式

- 设施布局原则：**分布式、小型化、灵活化**，契合村庄分散特征
- 重点领域：村级供水、污水处理、垃圾处理系统，按地理与人口分布优化布点
- 提升覆盖率与运行效果，避免集中式设施的高成本与生态负担





3.2 土地性质与建设主体的关系

□ 土地权属决定建设落点

- 乡村规划必须**以农户为基本单元**，统筹考虑其生产、生活与发展需求，科学引导宅基地布局、农地利用与农房建设，避免无序扩张和“空心化”问题，确保农户的土地权益得到尊重与保障。



3.2 土地性质与建设主体的关系

□ 国有土地

- 国有土地依法属于国家所有，由政府统一管理，可依法出让、拍卖或行政划拨，因而成为推动城乡公共服务、基础设施建设和产业发展的核心资源。
- 政府通过国土空间总体规划和详细规划，对国有土地的用途、功能布局 and 开发强度进行系统安排。
 - 在城市，国有土地的拍卖催生了土地财政。
 - 在乡村，国有土地需要为乡村公共项目、产业园区、旅游集聚区、移民安置区等预留空间和建设条件。这些项目往往需要通过集体土地依法转为国有土地，再经由政府收储、招拍挂出让或行政划拨等程序获取，确保建设用地的合法合规与公共性。



3.2 土地性质与建设主体的关系

□ 集体土地

- 集体土地是乡村空间中最具制度特征的用地类型，也是区别于城市国有土地制度的重要标志。
 - 我国宪法第十条与中华人民共和国土地管理法第九条规定：**城市市区的土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。**
- 集体土地的管理主体：**村集体经济组织或村民委员会经营管理**



3.2 土地性质与建设主体的关系

□ 集体土地

- 《中华人民共和国土地管理法》第十一条规定，**农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的，由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理。**
- 2024年公布的《中华人民共和国农村集体经济组织法》进一步规定，**农村集体经济组织依法代表成员集体行使所有权**

■ 集体土地的双重特征：

- 基础性：保障农民生存权、发展权
- 保护性：防止集体外自由买卖，限制外部资本无序侵占

第五条 农村集体经济组织依法代表成员集体行使所有权，履行下列职能：

（一）发包农村土地；

（二）办理农村宅基地申请、使用事项；

（三）合理开发利用和保护耕地、林地、草地等土地资源并进行监督；

（四）使用集体经营性建设用地或者通过出让、出租等方式交由单位、个人使用；

（五）组织开展集体财产经营、管理；

（六）决定集体出资的企业所有权变动；

（七）分配、使用集体收益；

（八）分配、使用集体土地被征收征用的土地补偿费等；

（九）为成员的生产经营提供技术、信息等服务；

（十）支持和配合村民委员会在村党组织领导下开展村民自治；

（十一）支持农村其他经济组织、社会组织依法发挥作用；

（十二）法律法规和农村集体经济组织章程规定的其他职能。

《中华人民共和国农村集体经济组织法》

3.2 土地性质与建设主体的关系

□ 集体土地

集体土地分类

(1) 建设用地

- 指用于非农业建设的集体土地，包括**村庄建设用地、乡村产业发展用地、村级公益性建设用地**等。
- 根据用途不同，可划分为：
 - 经营性（如**专业村、乡村旅游、仓储物流**等）
 - 公益性（如**村委会、文化广场**等）
 - 自用性（如**珠三角等地区的村办小型企业、农民专业合作社设施**等）用地。



张家港市常阴沙现代农业示范园区

3.2 土地性质与建设主体的关系

□ 集体土地

集体土地分类

(2) 农用地

- 主要包括**耕地、林地、草地、水域等农业生产用地**，是农业活动的核心空间。
- 法律关系上，**土地所有权归农村集体所有**，**农户依法取得长期稳定的承包经营权**，并与**发包方（村集体）形成承包合同关系**，享有占有、使用和收益权，承担合理利用土地、保护土地资源等义务。当前，在不改变土地集体所有性质的前提下，**农户还可以依法流转土地经营权**，实现**多样化、规模化经营**。




3.2 土地性质与建设主体的关系

□ 集体土地

集体土地分类

(3) 宅基地


- 宅基地是分配给农村集体经济组织成员用于建房的土地，是农民最基础的居住空间保障形式。
- “集体所有、农户使用”的双重结构：宅基地虽属于集体所有，但实际的使用与经营主体往往是以家庭为单位的农户。
- 规则：一户一宅、面积达标、禁止未批先建 / 超占、建新拆旧、不得买卖（可流转 / 退出）



3.2 土地性质与建设主体的关系

□ 国有土地、集体土地的关系

- 国家通过法律法规设定土地用途管制的制度边界，在**有需要的时候向集体（农户）征地**，以满足建设需求；
- 村集体作为集体土地的所有者，承担管理职责。**在使用主体方面，农户在承包农地或分配宅基地的基础上行使使用权。



南京市高淳区人民政府征收土地公告 来源：南京市规划和自然资源局

3.3 乡村规划、设计、建设与治理的关系


□ 整体逻辑：层层递进、紧密关联，共同支撑乡村可持续发展

- **规划**：确定土地用途、空间布局、设施配置的技术过程
- **设计**：衔接规划与建设，聚焦空间形态具体塑造
- **建设**：将规划意图转化为物质空间的建造过程
- **治理**：保障规划落地与长期运转的组织管理过程

充分尊重村民意见：充分听取村民诉求和意见建议，邀请熟悉情况的当地乡贤、愿意来乡村投资的企业以及其他社会力量共同参与，齐心协力编制务实管用的村庄规划。



拓展村庄发展的视野：从乡镇的层级整体考虑村庄发展，结合每个村庄具体区位条件和发展趋势，统筹各个村庄发展目标，明确不同村庄发展的重点和方向。



来源：《广东省村庄规划实用手册》

3.3 乡村规划、设计、建设与治理的关系

□ 四者协同推进：从“为村庄建”到“与村庄建”

- 我国城乡二元土地制度决定了规划权力、建设模式和治理路径在城市与乡村地区存在显著差异。

- ① 规划需对接村民需求与执行能力，避免“墙上挂挂”
- ② 建设匹配资源能力与参与意愿，采用以工代赈等方式强化共建共管
- ③ 设计反馈并完善规划，提供现场技术指导，避免资源浪费
- ④ 治理融合法律法规与村规民约，建立民主议事机制



美好环境与幸福生活共同缔造



目 录



- **Part 1 乡村规划的性质**
- **Part 2 乡村规划建设的基本特性**
- **Part 3 乡村规划建设中要处理的几大关系**
- **Part 4 美好环境与幸福生活共同缔造**



4.1 共同缔造的缘起与发展

(1) 共同缔造的缘起

□ 共同缔造的定义

- 美好环境与幸福生活共同缔造（简称“共同缔造”）是**以自然村为规划的基本单元，以改善群众身边、房前屋后人居环境的实事、小事为切入点，以建立和完善全覆盖的基层党组织为核心，以构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的治理体系为路径，发动群众“共谋共建共管共评共享”，建设和美乡村、凝聚社会共识、塑造共同精神的乡村建设模式。**

□ 共同缔造概念的提出

- “美好环境与和谐社会共同缔造”是**吴良镛先生**以其人居环境科学研究为基础提出的概念，这项概念的内涵在后续的实践探索中不断得到深化和丰富。



吴良镛（1922--）
中国科学院、中国工程院院士，
建筑学家，城乡规划学家，人居
环境科学创建者

“美好建筑环境是与美好的社会理想共同缔造的，它是种种社会理想和社会建设的结合点”（吴良镛《广义建筑学》1989年版）

“美好的建筑环境与美好的社会同时缔造”、“人类美好的世界不能脱离美好的建筑环境而存在，美好的环境秩序是良好的社会秩序的反映”（吴良镛在1999年国际建筑协会第二十次世界建筑师大会上的发言）

“人居环境建设不仅是建立人与自然和谐关系的过程，也是建立人与人和谐关系的过程，人创造人居环境，人居环境又对人的行为产生影响”（吴良镛《人居环境科学导论》2001年版）

4.1 共同缔造的缘起与发展

(2) 共同缔造实践的发展

□ 共同缔造的起步——广东云浮

- 云浮市作为粤西地形条件复杂、经济发展相对滞后、农村人口较多的地区，乡村建设长期面临缺乏共识、缺乏动力、缺乏保障等问题而难以推动。2009年，云浮市委以人居环境科学为理论基础进的人居环境实验，与高校、企业联合发起“美好环境与和谐社会共同缔造”的行动实践并取得良好的成效。
- 云浮共同缔造实践的一项重要成果是形成了《美好环境与和谐社会共同缔造：云浮共识》（简称《云浮共识》）。
- 《云浮共识》提出，在城乡规划建设要坚持以人为本，推动经济、社会、文化、生态等多方面的统筹发展。通过政府引导、群众主体和多方参与，营造一个既促进经济发展、又维护生态环境的城乡建设模式。为后续共同缔造实践的开展奠定了基础。




图 云浮市在广东省的位置



图《云浮实验》中国建筑工业出版社

4.1 共同缔造的缘起与发展

(2) 共同缔造实践的发展

□ 共同缔造模式的成熟——福建厦门、辽宁沈阳

厦门市：2014年“美丽厦门 共同缔造”试点行动——推动完整社区建设，探索创新基层社会治理的方法和路径，并形成“决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享”的机制。



厦门市海虹社区小朋友绘制“梦想家园”

沈阳市：2016年“幸福沈阳共同缔造”行动——以“核心是共同、基础在社区、党建为根本、群众为主体、创新为动力”的基本原则，基本建立起“纵向到底、横向到边、协商共治”的社会治理体系。



沈阳永安桥村借助模型讨论村庄愿景

4.1 共同缔造的缘起与发展

(2) 共同缔造实践的发展

□ 共同缔造模式的推广——湖北省

2022年召开的中共湖北省第十二次党代会提出将“共同缔造”作为湖北乡村建设的基本模式。

“共同缔造”开始成为地方政府施政理念和政策行为中的一个常用的专门词汇。



湖北省麻城市石桥垸村丁家寨湾儿童参与儿童乐园建设



湖北省黄冈市柏林寺村村民整治村居环境



住房和城乡建设部关于
在城乡人居环境建设和整治中开展
美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见
建村〔2019〕19号

住房和城乡建设部关于在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见

湖北省部署“共同缔造”活动试点工作

发布时间: 2022-09-06 09:47

来源: 湖北日报

【字体大小: 大 中 小】

每个县(市、区)确定5至10个城乡社区试点

我省部署“共同缔造”活动试点工作

日前,省委办公厅、省政府办公厅下发《关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的通知》(以下简称《通知》),要求每个县(市、区)确定5—10个城乡社区(农村自然湾、城市居民小区)作为试点,发动群众,组织(湖北)发挥群众主体作用,探索决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享的方法和机制。

湖北省委办公厅、省政府办公厅下发《关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的通知》

4.2 共同缔造的理论基础

□ 人与自然、社会的关系

共同缔造是在人、社会与自然相互创造与构建的过程中，建立起相互间和谐关系的过程。

- 人、社会与自然的关系将直接关乎人类的生存与发展，人与自然的和谐相处才是持续推动人类进步与发展的动力。
- 人类以生产实践与社会关系为媒介，以人、社会与自然和谐关系构建为指引，不断丰富与完善居住空间，即建设宜居宜业、幸福美好的乡村。



人为适应自然进行的乡村建设

4.2 共同缔造的理论基础

□ 一个实践过程

- 人们的活动塑造了适宜生活的场所，而这些场所的物质空间和象征性特征反过来可能影响我们的行为。
- 实践是检验真理的唯一标准，这一理念在规划领域尤为重要。共同缔造强调实践导向，以“复杂问题有限求解”的思维，通过乡村空间的有序，保障社会发展的有序。通过乡村规划实现政府资源配置与群众日常生活有效衔接，真正解决群众的急难愁盼。



4.2 共同缔造的理论基础

□ 规划与治理结合

- 共同缔造是适应乡村治理要求下的各种变化，“从群众中来，到群众中去”，政府、村民、规划师、企业、社会组织等多元主体共同协作完成规划的过程。
- 共同缔造以规划为载体，将社会治理体系建设的末梢延伸到基层的末端，将乡村规划的理想空间与群众愿景相融合，将乡村规划的编制内容与群众共识相结合，将乡村规划的实施过程与群众行动相联系

从房前屋后、街头巷尾做起



从垃圾分类做起



从村民关心的农房做起



从污水处理做起



从村庄互助养老做起




从发展产业做起



从道路建设做起



从建立村规民约做起



4.3 共同缔造的基本内容

构建纵向到底，横向到边，共建共治共享的治理体系

1.纵向到底

共同缔造强调通过基层党组织引领、政府服务下沉，促进自上而下和自下而上的互动，实现共建共治共享。


(1) 党的领导纵向到底

把党支部（党小组）建到基础治理单元，向上与村党组织对接，向下与村民小组党小组、党员中心户衔接，做到群众居住区域党的组织全覆盖。

使党的领导扎根到村庄，让党员能人发挥带头作用，使党组织成为社区治理的领导核心。



云浮市云吟村党支部书记、村委会主任：黄北添



厦门市院前社济生缘合作社社长：陈俊雄

4.3 共同缔造的基本内容

(2) 政府服务纵向到底

把政府的服务、资源、平台下沉到镇、村一级，让基层有职有权有物服务村民。

- **深化资源保障下沉：**将基层治理迫切需要且能有效承接的审批服务执法等权限下放到乡镇
- **深化基本公共服务下沉：**建立村级社区综合服务社，开展多种形式帮办、代办服务，做到群众办事不出村
- **深化自助办掌上办远程办：**推动远程医疗、远程教育等服务延伸到乡镇、村

案例：厦门思明区把资源、服务、管理放到基层

思明区区级下放事项175项、镇街下放270项。对全市村（居）委会进行“减牌”，共清理16000多块牌子，清理率为60.3%。

全市共建成403个网格化服务管理信息平台，建立37个镇（街）便民服务中心，468个村（社区）综合便民服务站（点），在家门口就可办理手续的“一门式”公共服务。

思明区进一步推动试点社区减负放权工作事项汇总表 (共88项，减除13项、简化13项、合并10项)					
类别 序号	事项类别	序号	具体事务	项目类型	减除或 简化
1	安全稳定 工作	1	刑释解教人员的安置、帮教。	社会管理类	
		2	矛盾纠纷排查、登记。	社会管理类	
		3	吸毒人员排查、转化。	社会管理类	
		4	入户访查实有人口有关情况。	社会管理类	
		5	敦促流动人口申报办证。	社会管理类	
		6	“法轮功”等邪教防范。	社会管理类	
		7	社区内出租房屋的登记备案，统计社区内出租房屋情况。	社会管理类	
		8	做好12315维权工作。	社会管理类	减除

表 厦门市思明区进一步推动试点社区减负放权工作事项汇总表

4.3 共同缔造的基本内容

2.横向到边


旨在把每个村民都纳入以党组织为领导、以经济合作社为代表的社会组织中来，进行社会治理事务的共同协商和统筹管理。通过培育经济和社会组织联结群众，形成人人关心和参与乡村治理的局面。

(1) 改进群团工作凝聚群众

各个群团依据各自所长承担相应社会治理事务，实现社会治理的“横向到边”。

案例：院前社通过群团组织落地以及发展和培育自治理事会、济生缘合作社等社会组织，实现横向到边


- 党支部主理上下部门沟通、提供公共服务。
- 老人会主理传统宗祭事务。
- 合作社主理集体经济。
- 院前村民小组负责组织发动和协调村民开展村庄建设与管护工作，并且化解邻里之间的矛盾与纠纷，合力发展农村经济等。
- 妇女互助会团结村庄妇女幼童，进行沟通协调，解决家庭纠纷，促进邻里和谐。



4.3 共同缔造的基本内容

(2) 培育经济和社会组织联结群众

- 把每个村民都纳入一个或多个组织，在组织中找到位置，增强归属感
- 让每个组织有序参与治理，形成人人关心和参与乡村治理的局面
- 搭建平等的参与平台，商议改善的方向，探讨资金的筹措等



云浮市云吟村横向到边的组织架构



云浮市新兴县部分农村经济社会组织

4.3 共同缔造的基本内容

3. 共建共治共享

通过“决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享”，打通群众参加美好环境与幸福生活共同缔造的渠道，真正发挥人民群众的主体作用。

(1) 决策共谋

□ 决策共谋的核心

- **聚焦村民诉求，提高村民满意度：**对于“政府干，村民看”的工程，群众满意度往往不高，核心是缺少共谋；需要把做的工作进一步聚焦到村民所思所想上。
- **问题导向，描绘村庄共同愿景与目标，形成发展共识：**找到最大公约数，找到解决问题的最佳方案，形成发展共识，进而转化为行动方案。

□ 决策共谋的具体做法

- 建设针对特定事务、特定主题或特定群体的交流平台，组织政府、规划师、居民、社会团体、社区组织、企业代表等特定的群体参与讨论，各相关方一同坐下来讨论应该做什么、应该怎么做，实现意见的融合，逐渐形成共识。



沈阳永安桥村实地调研发现问题 厦门市莲花香墅入户了解问题

4.3 共同缔造的基本内容

(2) 发展共建

□ 发展共建的内涵

- 广泛发动居民通过出资、出力、出地、出点子等方式积极参与，以具体的人居空间为抓手，发挥房前屋后、公共空间等的公共属性，注重居民的情感需求，将这些空间打造成为居民**共同建设、相互交流的“地方”**。

案例：田心村让地让物，共建美好家园

2021年起，工作坊进驻田心村，开展共同缔造工作

田心村建设过程中，村委、村民、规划团队一起清理四小园垃圾和植树绿化，甚至有村民自愿让出自家挡墙面或空地，共建美好家园。



村民一同清理建筑垃圾 村民让出自家老石板 村委、村民一起植树美化



村民主动让地打通断头路

为纪念让地共建而设计建造的墙

4.3 共同缔造的基本内容

(3) 建设共管

- **共管是传统**：最早的“门前三包”——20世纪70年代，临路(街)所有的单位、门店、住户都要维护管理好房前屋后环境。
- **解决“有人建、没人管”的问题**：在乡村建设与改造的共建行动之后，需要建立设施管理的长效机制，体现的是“建设、管理并重”的原则。

□ 多元主体在建设共管中的良性互动

- ① 上层政府应针对社区建设的实际需求，修改或制定相关的管理制度，完善制度体系。
- ② 社会组织建立符合法律规范的各项管理制度体系，依据组织成员的共识拟定管理制度。
- ③ 居民通过社区居委会或居民自治组织，组织社区群众召开居民会议，共同商议拟定自治公约、管理公约。

案例：兴旺社区由“鸡蛋花”引发的社区绿地认管

- 厦门海沧区兴旺社区以一棵鸡蛋花为契机，掀起绿地认养活动
- 拟定《兴旺社区绿地认养公约》、《绿地认建认养活动实施方案》等规定，建立绿地管护长效机制。



居民踊跃参与绿地认养活动

兴旺社区绿地认养公约

为进一步做好“美丽厦门共同缔造”试点工作，建设“美丽兴旺·绿色社区”，广泛发动群众，自觉参与环境的建设和维护，坚持以美化环境为基础，本着自愿认养、互相监督的原则，进行规范化、制度化、科学化管理，特制定如下公约。

- 1、将绿地、花木等绿化按区域分块，由居民和志愿者按区域编号认领，并签订认养协议书。
- 2、认养绿地的居民和志愿者应对所认领区域内的绿地、花木等定期进行巡查、巡视，防止人为损坏。
- 3、认养者应对定期认养的绿地、花木进行日常护理，及时清除杂草，修剪树枝。
- 4、对所认领绿地出现异常情况应及时向物业公司和社区汇报，请求及时组织处理。
- 5、及时清除所认养区域的死树、危树，补种新的苗木。
- 6、保持认养区域内的绿地整洁、干净，美观，做到无杂草、无垃圾。
- 7、认养期限一年期满后表现良好可申请续养。

拟定认养认管规定

4.3 共同缔造的基本内容

(4) 效果共评

□ 效果共评的目标

- 通过共评**建立考核机制**，奖励先进、激励后进，为共同缔造建立起长效的激励机制，进一步激发群众和组织的参与热情。
- 通过共评了解群众满意度不高的地方、复制和推广先进经验，**明确成效与不足**，进一步改进政府工作。


□ 共评的执行有赖于奖励办法的落实

- 应从政府层面，针对社区规划与建设的特定事项，设立公正而明晰的奖励标准，明确奖励资金的来源、规范奖励资金的管理，形成简洁易行、切实具有激励效应的奖励机制，例如制定“**以奖代补**”的具体标准与细则。

案例：黄冈市柏林寺村小手拉大手开展评价，并张榜公示先进



大塘湾村环境卫生评比表						
户主姓名	房前屋后 干净程度	院内 干净程度	院内 干净程度	院内 干净程度	院内 干净程度	院内 干净程度
1	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
2	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
3	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
4	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
5	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
6	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
7	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
8	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
9	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
10	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆



4.3 共同缔造的基本内容

(5) 成果共享

- “成果共享”是美好环境与幸福生活共同缔造的价值和根本目的所在，通过共同缔造使乡村建设的成果最大限度地惠及全体群众，满足人民群众对美好生活的不断向往。
- 全体村民平等享有村庄的齐备设施与服务，平等享有村庄的经济发展活力与产业收益，平等享有良好的精神风尚与温馨友好的村庄氛围。



惠州市田心村共享产业收益



沈阳市牡丹社区共享公共空间

4.4 组织方式与工作流程

□ 组织方式

乡村规划工作坊以公众参与为核心，以问题为导向，以空间环境改造与机制体制建设为手段，依托规划师构筑政府、公众、规划师和社团等多元主体互动的平台。

乡村组织：

- 正式组织（村委会、小组理事会等）：服务下沉、组织动员村民，衔接政府资源与村民需求
- 非正式组织（乡贤会、宗族会、经济社等）：维系社会关系、化解矛盾、凝聚产业发展思路



4.4 组织方式与工作流程

□ 工作流程

(1) 筹建工作坊

- ① **发起工作坊活动：**个人 / 组织发起或政府主导举办
- ② **拟定活动计划：**制定科学合理的计划，保障活动有序高效开展
- ③ **组建工作坊团队：**包含参与者（村民、商家代表）、规划师（专家学者）、促成者（组织者与保障者）
- ④ **动员群众参与：**通过多样宣传，传递“轻松愉悦、共谋发展”的信号，鼓励自愿参与
- ⑤ **收集共享资料：**提供充足信息，确保成员对规划片区发展脉络有清晰认知
- ⑥ **建立工作坊驻点：**作为办公与交流场所，选址需考虑空间、协调与后期利用（如改造成展览馆）



4.4 组织方式与工作流程

□ 工作流程

(2) 开展主题活动

- ① **村庄调研活动：**绘制资源图与问题图，细致记录关键空间与节点资源
- ② **乡村规划师培训活动：**培养基层规划力量，确保工作坊持续推进
- ③ **规划参与活动：**围绕模型进行方案讨论，多轮征询以深化共识
- ④ **方案咨询活动：**举办开放的咨询会，广泛征求社会各界意见以优化方案
- ⑤ **成果归纳总结：**形成包含村庄简介、资源、问题、愿景、行动计划的成果报告，交予村民作为发展依据



4.4 组织方式与工作流程

□ 工作流程

(3) 共建美好家园

- ① 探索具体的实施方法，寻求方案实施部门的支持，特别是在经费保障与实施政策方面的支持。
- ② 明确规划提出的各项建设项目的实施顺序，原则上以群众最满足、诉求最强烈的项目优先。
- ③ 可根据实际需要，对规划片区或村庄进行跟踪调查。如果发现实施过程中有与预期偏差之时，团队可适当调整方案与实施行动。



建立群众共同参与的长效机制



对村民进行回访

4.5 乡村规划师角色的转变


传统模式下的规划师角色：

- 规划师在市场或政府意识的主导下，被视为拥有专业技能与素养的“精英”，成为制定规划方案的主体。然而传统模式下规划师拟定的规划方案或是缺乏对实际情况的清晰把握，或是受到上层要求的影响、忽略群众的需求和意见，往往无法真正解决规划建设存在的问题。



共同缔造模式下规划师的多元角色：

- 作为**学习者**，进行实地调研、民意搜集、交流沟通，听取群众的规划想法，增强实践能力。
- 作为**组织者**，把握规划活动整体流程与群众参与的各个环节，梳理片区发展核心问题，拟定行动计划，推进规划过程。
- 作为**宣传者**，采取建立模型、绘制意向图等多样方法，以图文并茂的方式，向群众解说规划设想与方案。
- 作为**沟通者**，通过各类讨论会议的开展，有效推进政府与群众“面对面”的交流合作。
- 作为**引导者**，在广泛交流中将相关的规划理念与技能传授给群众，引导其自下而上建设美好家园。



● ● ● ● 乡村规划课程

谢谢!

李邠 教授/博导

2026年4月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY